

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Budowa: Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

Obiekt: Cekecyn - Budynek przychodni

Rodzaj robót: Cekecyn - budowlane

Lokalizacja: Cekecyn

Ul. Dworcowa 6

Inwestor: .....

PRZEDMIAR		Strona 1			12-02-2025
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wymiana stolarki		
1	10	KNNR N003-07-02-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych	m <sup>2</sup>	12,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gabinet 1 pom.14	1,00*2,00	2,000
		2	Gabinet 2 pom.17	1,00*2,00	2,000
		3	Gabinet 3 pom. 10	1,00*2,00	2,000
		4	Gabinet zabiegowy pom.13	1,00*2,00	2,000
		5	Gabinet położnej pom.19	1,00*2,00	2,000
		6	Punkt szczepień pom. 9	1,00*2,00	2,000
1	20	KNNR N003-07-02-05-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m <sup>2</sup>	3,600
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gab. 10 i 17	2*0,90*2,00	3,600
1	30	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gabinet zabiegowy	1	1,000
1	40	KNR 401-13-02-03-00	Wstawienie zamka elektronicznego	szt	6,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gabinet 1 pom.14	1,00	1,000
		2	Gabinet 2 pom.17	1,00	1,000
		3	Gabinet 3 pom. 10	1,00	1,000
		4	Gabinet zabiegowy pom.13	1,00	1,000
		5	Gabinet położnej pom.19	1,00	1,000
		6	Punkt szczepień pom. 9	1,00	1,000
2			Prace remontowe		
2	10	WKNR W401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	0,878
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gabinet zabiegowy	1,10*2,10*0,38	0,878
2	20	WKNR W401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,620
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gabinet zabiegowy	1,10*2,10*2	4,620
2	30	KNR 202-20-12-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4,620
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gabinet zabiegowy	1,10*2,10*2	4,620
2	40	KNNR N008-02-25-03-00	Demontaż umywalki porcelanowej	kmpł	6,000
2	50	KNNR N004-02-30-02-01	Umywalka pojedyncza z syfonem uprzednio zdemontowana	kmpł	6,000
2	60	WKNR W401-08-20-08-00	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazury	m <sup>2</sup>	43,485
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gabinety 9,10,13,14,17,19,	43,485	43,485
2	70	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	43,485
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Gabinety 9,10,13,14,17,19,	43,485	43,485

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	80	KNR 401-07-13-03-00	Przecieranie tynku na ścianach nie malowanych	m <sup>2</sup>	43,485
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gabinety 9,10,13,14,17,19,	43,485		43,485
2	90	WKNR W401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	291,943
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufity	92,923		92,923
		2 Ściany	199,02		199,020
2	100	WKNR W401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	92,923
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Sufity	92,923		92,923
2	110	WKNR W401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymiodpornymi na zmywanie tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	199,020
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ściany	199,02		199,020
2	120	KNR 202-08-29-10-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 40x40 cm na klej metoda zwykła	m <sup>2</sup>	45,485
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Gabinety 9,10,13,14,17,19,	43,485		43,485
		2 Gabinet zab.pom 13 po zamur.drzwiach	1,00*2,00		2,000
2	130	KNR 404-05-04-06-00	Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzywa sztucznych rulonowej	m <sup>2</sup>	96,969
2	140	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	88,154
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Powierzchnia minus cokoły	96,969-8,815		88,154
2	150	WKNR W202-11-29-01-00	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowej	m <sup>2</sup>	88,154
2	160	WKNR W202-11-05-01-01	Cementowa masa szpachlowa dużej wytrzymałości 2 mm zatarta na gładko	m <sup>2</sup>	88,154
2	170	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	96,969
2	180	KNR 202-11-12-09-00	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	96,969
2	190	WKNR W401-03-24-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	6,000
3	Prace remontowe elektryczne				
3	10	KNR 403-03-06-02-00	Wymiana gniazd podtynkowych 2-biegunowych do 16 A ze stykami uziemiającymi	szt	12,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom 14 gabinet	2,00		2,000
		2 Pom 17 gabinet	1,0		1,000
		3 Pom 10 gabinet	1,0		1,000
		4 Pom 13 gabinet zbieg.	4,0		4,000
		5 Pom 19 gabinet poł.	3,0		3,000
		6 Pom 9 pkt.szcz.	1,0		1,000
3	20	KNR 403-03-07-01-01	Wymiana przycisku "światło" 1-biegunowego o natężeniu prądu do 10 A na łączniku podtynkowym w puszcze	szt	15,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom 14 gabinet	2,00		2,000
		2 Pom 17 gabinet	3,0		3,000
		3 Pom 10 gabinet	2,0		2,000
		4 Pom 13 gabinet zbieg.	1,0		1,000
		5 Pom 19 gabinet poł.	3,0		3,000
		6 Pom 9 pkt.szcz.	4,0		4,000
3	30	KNR 403-06-03-03-00	Wymiana oprawy LED 18 W ściennej na cegle - plafony	szt	7,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom 14 gabinet	1,00		1,000
		2 Pom 17 gabinet	1,0		1,000
		3 Pom 10 gabinet	1,0		1,000
		4 Pom 13 gabinet zbieg.	1,0		1,000
		5 Pom 19 gabinet poł.	1,0		1,000
		6 Pom 9 pkt.szcz.	2,0		2,000
3	40	KNR 403-06-06-04-00	Wymiana oprawy świetłkowej na LED 36 W sufitowej	szt	20,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		2 Pom 17 gabinet	4,0		4,000
		3 Pom 10 gabinet	2,00		2,000
		4 Pom 13 gabinet zbieg.	4,0		4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
	5	Pom 19	gabinet poł.	2,0	2,000
	6	Pom 9	pkt.szcz.	4,0	4,000
	400	Pom 14	gabinet	4,00	4,000

## 4 Koszty niekwalifikowane -wymiana stolarki

4	10	KNNR	N003-07-02-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych	m <sup>2</sup>	14,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pom. 6	1,00*2,00		2,000
		2	Pom.11	1,00*2,00		2,000
		3	Pom. 21	1,00*2,00		2,000
		4	Pom.22	1,00*2,00		2,000
		5	Pom. 23	1,00*2,00		2,000
		6	Pom. 24	1,00*2,00		2,000
		7	Pom. 12	1,00*2,00		2,000
4	20	KNR	401-13-02-03-00	Wstawienie zamka elektronicznego	szt	7,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Pom. 6	1,00		1,000
		2	Pom.11	1,00		1,000
		3	Pom. 21	1,00		1,000
		4	Pom.22	1,00		1,000
		5	Pom. 23	1,00		1,000
		6	Pom. 24	1,00		1,000
		7	Pom. 12	1,00		1,000